

volumetria Conclusion Policlínica de Arenozo					
ESTRUCTURA GENERAL					
Descripcion	cant	unidad			
HORMIGON ARMADO					
Descripcion	cant	unidad			
losa de techo	14	m3			
vigas estructurales	7	m3			
confeccion de septico	1	ud			
confeccion de cisterna	1	ud			
Muro de mamposteria					
Descripcion	cant	unidad			
bloques de 6"	22	m2			
Pañete					
Descripcion	cant	unidad			
fraguache y carreteo	390	m2			
pañete interior	364	m2			
pañete exterior	130	m2			
cantos en general	208	ml			
goteros	25	ml			
terminacion en techos					
Descripcion	cant	unidad			
fino en techo	165	m2			
zabaleta	50	ml			
pisos					
Descripcion	cant	unidad			
piso general	130	m2			
zocalo	90	ml			
revestimiento					
Descripcion	cant	unidad			
ceramica de baño	35	m2			
ceramica en cocina	2	m2			
instalaciones sanitarias					
Descripcion	cant	unidad			
inodoro blanco	2	ud			
lavamanos blanco	2	ud			
desagüe de piso	2	ud			
botiquin	1	ud			
fregadero sencillo	1	ud			
camaras de inspeccion	4	ud			

tuberias y pizas	1	pa			
instalaciones electricas					
Descripcion	cant	unidad			
luces cenitales	12	ud			
interruptores sencillos	8	ud			
interruptores dobles	2	ud			
tomacorrientes 110v	20	ud			
toma corriente 220v	2	ud			
salida moludo contador	1	ud			
registros electricos	5	ud			
panel de distribucion	1	ud			
puertas y ventanas					
Descripcion	cant	unidad			
puertas de polimetal	7	ud			
ventana de corredera	170	p2			
pintura					
Descripcion	cant	unidad			
muros interiores	260	m2			
muros exteriores	130	m2			
techo	130	m2			
impermeabilizante	130	m2			
miscelaneos					
Descripcion	cant	unidad			
aceras		pa			
limpieza de terminacion		pa			
tope de granito	15	p2			
gastos generales					
Descripcion	cant	unidad			
seguro y finanza	1%				
gastos administrativos	4%				
direccion tecnica	10%				
transporte	2.50%				
supervision	5%				
CODIA	10%				
LEY DE PENSION	1.00%				
imprevistos	5%				
Realizado por: ing. Pedro Ant. Cruz					
codia 30900					